


# ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW


## PRZEKRÓJ B-B

A



## PRZEKRÓJ A-A

B



### UWAGA:

Głębokie wykopy należy obarierować zgodnie z przepisami BHP. Wokół wykopów ustawić poręczę ochronne i zaopatrzyć je w napis: „Uwaga, głębokie wykopy” oraz „Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, w nocy w czerwone światło ostrzegawcze. Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

<b>PRO-eko-BUD</b> <small>SP. z o.o.</small>		<b>STADIUM:</b> PROJEKT BUDOWLANY	
30-149 KRAKÓW, UL. BALICKA 100 TEL/FAX (71) 626 01 32 e-mail: biuro@proekobud.pl		<b>BRANŻA:</b> INSTALACYJNA	
<b>INWESTOR:</b> MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 32-650 Kęty, ul. Św. M. Kolbe 25 A		<b>PROJEKTOWAŁ:</b> mgr inż. Jacek Danielczyk NR UPK: HAP/0201/PROS/11	
<b>NAZWA PROJEKTU:</b> PROJEKT ODGAŁĘZIENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO BUDYNKU NR 4, 6, 8 PRZY UL. 3 MAJA W KĘTACH jednostka ewid. 12304, 4 Kęty miasto obrp: 0004 Kęty Nowe Miasto, 0007 Kęty Stare Miasto Działki: 2056, 2040, 2042, 2038		<b>OPRACOWAŁ:</b> mgr inż. Agata Goc mgr inż. Andrzej Goc	
<b>PRZEMEK:</b> Zabezpieczenie wykopów		<b>SPRAWDZIŁ:</b> mgr inż. Ewa Starek upr. nr ZAP/0071/PROS/06 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych	
SKALA: 1:25		NR RYS: 05	
DATA: 05.2016			